



## РАЙОН "ИЗТОЧЕН", ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив 4000, ул. "Л. Толстой" № 2, тел.: 032/601060, факс: 032/631610, e-mail: iztochen\_bg@abv.bg

## REGION "EAST", MUNICIPALITY OF PLOVDIV

Plovdiv 4000, 2 Lev Tolstoi Str., tel.: +359 32 601060, fax: +359 32 631610, e-mail: iztochen\_bg@abv.bg



### Приложение към публична покана

#### ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

**ОБЕКТ:** Обект на настоящата обществена поръчка е **строителство**, по смисъла на чл. 3, ал.1, т. 3 от ЗОП. Поръчката се възлага чрез публикуване на публична покана в АОП на основание чл.14, ал. 4, т.1 от ЗОП, по реда на Глава осма „а“ от ЗОП.

**ПРЕДМЕТ:** „Извършване на ремонтни работи по улици, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства, находящи се на територията на район „Източен,, – Община Пловдив».

I. Видовете строително-ремонтни дейности, които следва да бъдат изпълнени са, както следва:

- *асфалтиране, преасфалтиране и изкървяване (запълване на дупки) на асфалтови настилки на улици, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства, находящи се на територията на район "Източен", Община Пловдив.* Същите включват изпълнението на следните видове строително-ремонтни работи:

#### Ремонт на асфалтова настилка

- Машинно изрязване на повреденото място във вид на правоъгълник с отвесни, но паралелни и перпендикулярни на пътната ос страни.
- Почистване на мястото.
- Нанасяне на течен битум по основата и страните на ремонтираната повърхност.
- Приготвеното място се запълва с гореща асфалтова смес еднопластово или двупластово в зависимост от дълбочината на дупката, след което тя се уплътнява. При дупки с дълбочина 5 см сместа се полага еднопластово, при по-дълбоки от 5 см двупластово.
- Уплътняване
- Заливане на фуги
- Почистване и извозване на отпадъците

#### Преасфалтиране с плътен асфалтобетон

Преасфалтиране с плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. или 6 см., включващ следните операции

- фрезозване на стара асфалтова настилка.
- почистване
- свързващ разлив.
- полагане на плътен асфалтобетон

#### Ремонт на паважна настилка

- Всички павета на ремонтирания участък се отстраняват, сортират и почистват.
- Замърсеният под тях пясък се отстранява.
- Настилките се изпълняват върху добре уплътнен, чист едрозърнест пясък - 10см.
- Върху чистия пясък се нареждат паветата, засипват се с пясък, уплътняват се и повторно се засипват с пясък.
- Почистване и извозване на отпадъците

**Други ремонтни дейности, които подлежат на изпълнение са следните:**

- обработка и заливане на пукнатини в асфалтова настилка;

- направа на нови РШ и ДШ и повдигане на съществуващи; направа на отток за ДШ /от бетонови тръби ф200/;
- направа на направляваща пътна ивица /скрит бордюр/;
- повдигане и подравняване на бордюри;
- направа на нови бордюри.
- Ремонт на тротоарни настилки с налични плочи - 30/30 см. и 40/40 см. плочи;
- Ремонт на тротоарна настилка с нови плочи вибропресовани - 30/30/6 см., 40/40/6 см. и 25/25/6 плочи, върху пясъчна подложка с дебелина 15 см;
- Повдигане и изправяне на стари бордюри; разваляне на стари и направа на нови бордюри,

## II. Ограничения при изпълнението на поръчката

Общата прогнозна на стойност на поръчката е в размер е до **239 000 лв.** /двеста тридесет и девет хиляди/ **без включен ДДС**, съответно до **286 800 лв.** /двеста осемдесет и шест хиляди и осемстотин лева/ **с включен ДДС**.

Обществената поръчка не е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като отделните видове дейности от предмета на поръчката не са включени в Списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, поради което възложителят не запазва изпълнението на поръчката съгласно чл. 16г от ЗОП.

## III. Финансиране и отчитане

Редът за откриване на финансиране и разплащане по договора е в зависимост от условията и разпоредбите на договора за обществена поръчка, сключен между страните.

Възложителят си запазва правото, до посочените стойности на поръчката, да не се изпълнят някои от описаните СМР, както и да се възлагат допълнителни СМР/СРР, чиято необходимост е възникнала след започване на работа или са били скрити и са установени с протокол. Посочените обстоятелства се установяват с протокол, подписан от Изпълнителя и лицата, упражняващи инвеститорски контрол съгласно заповедта на кмета на район «Източен», който протокол следва да бъде одобрен от възложителя.

Всички изпълнени СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България.

Съгласувал:.....  
/инж. Калин Кънов – Главен инженер/



Изготвил: .....  
/инж. Стоянка Чолакова – Гл. експерт «ПИ и Б»/